

Pos.	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamtpreis €
1.0	<p>ERLUS TRIVA® KOMBI Geschosshohes, raumluftunabhängiges Schornsteinsystem für trivalentes Heizen, aus komplett werkseitig vorgefertigten Elementen, bestehend aus durchglasierten ERLUS Edelkeramik® Muffenrohren mit 6 cm hoher Muffe, nach EN1457 mit dem CE-Zeichen zertifiziert, sowie für den Blower-Door-Test optimierten Leichtbetonmantelsteinen für erhöhte Luftdichtheit gegenüber dem Aufstellraum.</p> <p>1. Zug als konzentrischer Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe (LAF) mit W3G-Zulassung für den raumluftunabhängigen Betrieb eines Festbrennstoff-Kaminofens (Durchmesser 16 cm). Zulassungsnummer: Z-7.1-3317</p> <p>2. Zug als druckdichte keramische Abgasleitung für Gleich- oder Gegenstrombetrieb für den Betrieb eines Gas- oder Öl-Brennwertgeräts bis max. 200°C Abgastemperatur (Durchmesser 8 cm). CE-zertifiziert nach EN13063-3.</p> <p>Zusätzlich mit einem nicht durch Luftzuführung belegten und an der Mündung werkseitig gegen Regeneinfall verschlossenen F90-Installationsschacht. Geeignet zum Einbau einer isolierten Zu- und Rückleitung einer solarthermischen Anlage (Schachtgröße 6,5 x 20 cm) Schornsteinanlage inkl. aller benötigten Bauteile liefern und nach den Herstellerangaben versetzen.</p> <p>Best.-Nr.: TRIVA® KOMBI _____ stgm Außenmaß: 38 x 62 cm Gewicht: 154 kg/stgm</p>	Material Lohn	
2.0	<p>ERLUS Fußausbildung als Zuschlag zu Pos. 1.0 im Grundelement ab Werk eingebaut, bestehend aus vormontierter Sockelplatte, Kondensatauffangschale mit vertikalem Ablauf und darunterliegenden Hohlraum inkl. Fußblende und HT-Rohren für die Ausbildung eines Siphons innerhalb des Hohlraums liefern und den Ablauf anschließen.</p> <p>1. Zug: Bestell-Nr. SLF 16 _____ Stück</p>	Material Lohn	
3.0	<p>Kondensatrückführung als Fußausbildung für den 2. Zug, werkseitig eingebaut, zur Rückleitung des anfallenden Kondensats in das Brennwertgerät als Zuschlag zu Pos. 1.0 liefern</p> <p>Bestell-Nr. KRF 1 _____ Stück</p>	Material Lohn	
4.0	<p>ERLUS Edelkeramik® Putztür als Zuschlag zu Pos. 1.0 mit runder Putztüre und Mantelsteinverschluss liefern</p> <p>1. Zug: Bestell-Nr. SLPA 16 _____ Stück 2. Zug: Bestell-Nr. SÜPA 8 _____ Stück (SÜPA 8 nur bei Anlage >15 Meter erforderlich)</p>	Material Lohn	
5.0	<p>ERLUS Edelkeramik® Rauchrohranschluss, werkseitig anschlussfertig eingebaut als Zuschlag zu Pos. 1.0 liefern</p> <p>1. Zug: Bestell-Nr. SLRA 16 _____ Stück 2. Zug: Bestell-Nr. SÜRA 8 _____ Stück</p>	Material Lohn	
6.0	<p>Gegenstrompaket, für den raumluftunabhängigen Betrieb des Brennwertgeräts (Gegenstrom), inkl. Anschlussadapter als Zuschlag zu Pos. 1.0 liefern</p> <p>Bestell-Nr. GSP 2 _____ Stück</p>	Material Lohn	

Pos.	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamtpreis €
7.0	<p>ERLUS Abdeckplatte inkl. Mündungsausführung, bestehend aus werkseitig komplett vormontierter Leichtbeton-Abdeckplatte mit umlaufend 11,5 cm Überstand liefern und die trocken versetzbaren keramischen Abströmhauben inkl. vorbefestigten Kopfabstandshalter als Abschluss aufstecken. Bestell-Nr. SÜKI 1608 _____ Stück</p>	Material Lohn	
8.0	<p>Schornsteinkopfverkleidung in der Ausführung _____ Kupferblech, Titanzinkblech o. dgl. nach den Regeln des Handwerks _____ Schieferschindeln o. dgl. nach den Regeln des Handwerks _____ Verputzen, inkl. Putzträger nach den Regeln des Handwerks _____ ERLUS Fertigteilstülpkopf, • Farbe Fertigteilstülpkopf: <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Betongrau <input type="checkbox"/> Ziegelrot <input type="checkbox"/> Vandyckbraun • Struktur Fertigteilstülpkopf: <input type="checkbox"/> Glatt <input type="checkbox"/> Ziegelstruktur <input type="checkbox"/> Rauputz <input type="checkbox"/> Schiefer Alle hierfür benötigten Bauteile liefern und einbauen. Einschlägige Normen und Vorschriften, bzw. Herstellerangaben sind zu beachten. Dachneigung _____ ° Größte Länge _____ cm</p>	Material Lohn	
9.0	<p>Biegesteife Verbindung 4-fach, zur statischen Verbindung der Kaminelemente untereinander. Liefern und nach Herstellerangaben einbauen. _____ Stück</p>	Material Lohn	
10.0	<p>Keramische Gewebedichtung, zur trockenen Verbindung der Edelkeramikrohrsäule zum Versetzen der Innenrohre ohne Muffenkitt. (Bedarf: 1 Stück je Elementstoß) Bestell-Nr. GD 16: _____ Stück</p>	Material Lohn	
11.0	<p>ERLUS Sparrenhalter SP4, zur statischen Fixierung des Schornsteins im Sparrenfeld liefern und einbauen. _____ Stück</p>	Material Lohn	
11.1	<p><i>Alternativ zu 11.0:</i> Schornstein im Sparrenfeld einschalen und ausbetonieren. Einlegen einer umlaufenden Trennschicht aus nicht brennbarem Material um den Schornstein</p>	Material Lohn	
12.0	<p>Klebemörtel für das Versetzen der Mantelsteine als Zuschlag zu Pos. 1.0 liefern und versetzen.</p>	Material	
13.0	<p>Versetzschlaufenset 4-teilig, zum Versetzen der geschosshohen Schornsteinelemente liefern.</p>	Material	

1109/3/Hueb/Web/LB-TRIVA KOMBI/1-1